

CAIET DE SARCINI

Denumirea Obiectivului de investitie

Executie lucrari privind realizarea de santuri si rigole betonate, drum Tataru si drum Andrieni, comuna Poiana Stampei, judetul Suceava.

Amplasament

Judetul Suceava, comuna Poiana Stampei, drum Tataru si drum Andrieni.

Ordonatorul principal de credite

Primaria comunei Poiana Stampei

Comuna Poiana Stampei, str. Principala, nr. 231, judetul Suceava

Telefon: 0230-575 177

E-mail: poiana_stampe@yahoo.com

Investitorul

Primaria comunei Poiana Stampei

Comuna Poiana Stampei, str. Principala, nr. 231, judetul Suceava

Telefon: 0230-575 177

E-mail: poiana_stampe@yahoo.com

Beneficiarul investitiei

Primaria comunei Poiana Stampei

Comuna Poiana Stampei, str. Principala, nr. 231, judetul Suceava

Telefon: 0230-575 177

E-mail: poiana_stampe@yahoo.com

Caracteristici principale ale investitiei:

Obiectivul prezentei investitii este reprezentat de:

- Realizarea santurilor de scurgere a apelor;
- Realizarea de rigole din beton monolit;
- Realizarea unui timpan la pod;

Amenajarea scurgerii apelor pluviale prin santuri si rigole se va realiza pe drumul Tataru si Andrieni. Lungimea totala a sistemelor de scurgere a apelor pluviale este de aproximativ 90.1 m, conform tabel anexat:

DRUM TATARU		
RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC, in blocurile de fundare	mc	23.350
TSA04B1 - Sap. man. in spatii limit sub 1 m cu sprij si evac man in pam cu umid nat la adincimea de 0,0 -1,5 m t. mijloc	mc	4.600
TRA01A12P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=3 km \$	tona	44.720
TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	44.720
CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	6.000
TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	10.200
CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din mp panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	32.000
CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	86.800
CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate BST00S, D=14 MM ;	kg	236.400
CC02B1 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 si 12 mm, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	323.200
DD08C03^# - REALIZARE RIGOLA DIN BETON MONOLIT PENTRU SCURGEA APELOR	m	27.800
CA02J1 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in plansee (grinzi, stilpi, placi) cu gros. placii >10CM	mc	9.000
2100969 - Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	9.072
H1P14AW# - Turnarea betonului cu pompa pe	BUC	1.000
TRA06A080 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =80 km	tona	22.500
6464646 - Buldoexcavator pentru amenajare teren	ora	6.000
TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	12.000

DRUM ANDRIENI		
RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC, in blocurile de fundare	mc	59.800
TSA04B1 - Sap. man. in spatii limit sub 1 m cu sprij si evac man in pam cu umid nat la adincimea de 0,0 -1,5 m t. mijloc	mc	12.600
TRA01A12P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=3 km \$	tona	72.400
TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	42.400
ACC03H1 - Tub circular beton simplu stas 816 de 1 M lung imbinat cu cep si buza avand DN 800 MM	m	1.200
2804175 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 800X1000 S816	buc	1.212
CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	14.600
TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	24.800

CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din mp panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	58.900
CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	112.360
CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate BST00S, D=14 MM ;	kg	387.540
CC02B1 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 si 12 mm, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	499.900
DD08C03^# - REALIZARE RIGOLA DIN BETON MONOLIT PENTRU SCURGEA APELOR	m	62.300
CA02J1 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in plansee(grinzi, stilpi, placi) cu gros. placi > 10CM	mc	28.000
2100969 - Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	28.224
H1P14AW# - Turnarea betonului cu pompa pe	BUC	1.000
TRA06A080 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =80 km	tona	70.000
6464646 - Buldoexcavator pentru amenajare teren	ora	9.000
TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	26.400